




ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๙ บ้านหัวตุน หมู่ที่ ๒๑ ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๙ บ้านหัวตุน หมู่ที่ ๒๑ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ

ในการนี้ เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ขอย ๙ บ้านหัวตุน หมู่ที่ ๒๑ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๑ โครงการ เป็นเงิน ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕


(นายปัญญา วงศ์เจริญ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอย ๙ บ้านหัวตุน หมู่ที่ ๒๑ ตำบลขามใหญ่
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
- ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๔.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร
หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขามใหญ่)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เป็นเงิน ๗๙๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงบ สาลี	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประเสริฐ เขียนเดช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายธีรารัฐ บุญแข็ง	ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอย 9

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลสามใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านหัวตุน

หมู่ที่

21

ตำบลสามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคาหน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.งานรื้อผิวลาดยางเดิม	ตร.ม.	-	11.17	-	1.3607	15.20	-
	1.2.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	-	70.00	-	1.3607	95.25	-
2	งานดิน							
	2.1.งานถางป่าและขุดตอ							
	2.1.1.งานถางป่าขุดตอขนาดเบา	ตร.ม.	-	1.72	-	1.3607	2.34	-
	2.2.งานดินคันทาง							
	2.2.1.งานดินถมคันทาง	ลบ.ม.	-	85.75	-	1.3607	116.67	-
	2.3.งานวัสดุคัดเลือก							
	2.3.1.งานดินลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	200.75	-	1.3607	273.15	-
3	งานรองพื้นทาง และพื้นทาง							
	3.1. งานไหล่ทาง							
	3.1.1.งานไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	45.00	200.75	9,033.55	1.3607	273.15	12,291.95
4	งานผิวทาง							
	4.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							
	4.1.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนา 15 ซม. (ใช้เหล็กตะแกรง Dai. 4 มม. ขนาดช่อง 0.10x0.30 ม.)	ตร.ม.	1,218.25	453.24	552,157.21	1.3607	616.72	751,320.32
	4.1.2. รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	121.60	100.99	12,279.97	1.3607	137.41	16,709.35
	4.1.3.รอยต่อตามยาว	เมตร	-	-	-	1.3607	-	-
5	งานโครงสร้าง							
	5.1.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	5.1.1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	14.00	542.42	7,593.94	1.3607	738.08	10,333.07
	5.1.2.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	-	1,030.79	-	1.3607	1,402.60	-
	5.1.3.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 ม.	ม.	-	1,859.76	-	1.3607	2,530.58	-
	5.1.4.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 ม.	ม.	-	2,722.51	-	1.3607	3,704.52	-
6	งานเปิดเดลิ							
	6.1.งานดินลูกรังเชื่อมทางเชื่อมและปลายถนน	ลบ.ม.	8.00	200.75	1,605.96	1.3607	273.15	2,185.24
TOTAL								792,839.92
คิดราคา								790,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

582,670.63

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

=

-

ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นๆ

=

-

ค่า Factor F

=

1.3607

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงบ สาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลสามใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ เขียนเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายธีรวิฑูร บุญแข็ง)

หัวหน้าฝ่ายแบบแผน และก่อสร้าง