




ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยอาชีพ ๑ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๒
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอาชีพ ๑ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
ซอยอาชีพ ๑ บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมราคากลางงาน
ก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายปัญญา วงศ์เจริญ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยอาทิต ๑ บ้านดอนยูง หมู่ที่ ๑๒ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๔. ลักษณะงาน(โดยสังเขป)
ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๗๗.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๘.๐๐ ตารางเมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขามใหญ่)
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๙๗๐,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงบ สาลี	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลขามใหญ่	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประเสริฐ เขียนเดช	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิตยา เลาหวงค์	ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ	กรรมการ/เลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ซอยอาชีพ 1

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชุมใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านดอนยุง

หมู่ที่

12

ตำบลชุมใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x F	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.งานรื้อผิวจราจรเดิม	ตร.ม.	80.00	70.00	5,600.00	1.3624	95.37	7,629.44
2	งานไหล่ทาง							-
	2.1.งานไหล่ทางดินลูกรัง	ลบ.ม.	56.55	214.65	12,138.68	1.3624	292.44	16,537.74
3	งานผิวทาง							-
	3.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-
	3.1.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีตหนาเฉลี่ย 15 ซม. (ใช้เหล็กตะแกรง Dai. 4 มม. ขนาดช่อง 0.10x0.30 ม.)	ตร.ม.	1,508.00	444.90	670,905.59	1.3624	606.13	914,041.78
	3.1.1.1.งานผิวจราจร คลส.มุมทางแยก	ตร.ม.	2.25	444.90	1,001.02	1.3624	606.13	1,363.79
	3.1.2.รอยต่อเมื่อขยายตามขวาง	เมตร	150.80	95.29	14,369.96	1.3624	129.83	19,577.64
4	งานเบ็ดเตล็ด							-
	4.1.งานหินผสมแอสฟัลท์สำเร็จรูปถุงละ 20 กก.เชื่อมรอย 5	ถุง	47.00	149.5	7,026.50	1.3624	203.68	9,572.90
	4.2.งานดินลูกรังเชื่อมรอย 9	ลบ.ม.	4.50	214.654	965.94	1.3624	292.44	1,316.00
TOTAL								970,039.29
คิดราคา								970,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

712,007.70

ค่า Factor F

=

1.3624

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงบ สาสี)

ปลัดเทศบาลตำบลชุมใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ เขียนเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตยา เลาหวงศ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ