




ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนา
อุดม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริม
เหล็ก ขอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่ที่ ๑๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี
รวมราคากลางงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) ปรากฏตาม
รายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖



(นายปัญญา วงศ์เจริญ)

รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาอุดม หมู่
ที่ ๑๙ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๔๐ เมตร ยาว
๓๗๘.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขามใหญ่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงบ สาลี	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประเสริฐ เขียนเดช	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิตยา เลาหงส์	กรรมการและเลขานุการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก

ขอยหน้าบ้านผู้ใหญ่บ้าน

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชามใหญ่

สถานที่ก่อสร้าง

บ้านนาอุดม

หมู่ที่

19

ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	12.00	70.00	840.00	1.3624	95.37	1,144.42
2	งานผิวทาง							-
	2.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-
	2.1.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	12.00	404.07	4,848.84	1.3624	550.51	6,606.07
	(อัตราส่วนผสม 1:2:4 หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							
	(ใช้เหล็กตะแกรง Dai. 4 มม. ขนาดช่อง 0.10x0.30 ม.							-
3	งานโครงสร้าง							-
	3.1.งานท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	3.1.1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.40 ม.	ม.	351.00	610.48	214,276.83	1.3624	831.71	291,930.76
4	งานเบ็ดเตล็ด							-
	4.1.งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							
	4.1.1.สำหรับท่อกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.40 ม.	แห่ง	27.00	12,593.63	340,027.96	1.3624	17,157.56	463,254.09
	4.2.งานท่อ พีวีซี.ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	13.50	257.71	3,479.09	1.3624	351.10	4,739.91
	4.3.งานเชื่อมท่อเดิม	จุด	1.00	325.00	325.00	1.3624	442.78	442.78
							TOTAL	768,118.01
							คิดราคา	751,000.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

563,797.72

ค่า Factor F

=

1.3624

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงบ สาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลชามใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ เขียนเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตยา เลาหงส์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ