




ประกาศเทศบาลตำบลขามใหญ่
เรื่อง ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพรำ
หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ด้วยเทศบาลตำบลขามใหญ่ จะดำเนินการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพรำ หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้กำหนดราคากลางการจัดจ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพรำ หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวมราคากลางงานก่อสร้างเป็นจำนวนเงิน ๖๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน) ปรากฏตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายปัญญา วงศ์เจริญ)
รองนายกเทศมนตรี ปฏิบัติราชการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลขามใหญ่

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยจันทร์อุทิศ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลขามใหญ่

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๒๑.๐๐ เมตร (ตามแบบแปลนของเทศบาลตำบลขามใหญ่)

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๖๗๑,๒๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปรูปงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายสงบ สาลี	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายประเสริฐ เขียนเดช	กรรมการ
๗.๓ นางสาวนิตยา เลาหวงศ์	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง

โครงการ วางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก
สถานที่ก่อสร้าง บ้านตำพรั้า หมู่ที่

สาย ขอยจันทรอุทิศ หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง เทศบาลตำบลชามใหญ่
4 ตำบลชามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ราคา/หน่วย	ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วย x FF	ราคากลาง
1	งานรื้อโครงสร้างถนนเดิม							
	1.1.งานรื้อผิวคอนกรีตเดิม	ตร.ม.	12.00	70.00	840.00	1.3624	95.37	1,144.42
2	งานผิวทาง							-
	2.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต							-
	2.1.1.งานผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต	ตร.ม.	71.93	401.51	28,879.51	1.3624	547.02	39,345.44
	(อัตราส่วนผสม 1:2:4)หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร							-
	(ใช้เหล็กตะแกรง Dai. 4 มม. ขนาดช่อง 0.10x0.30 ม.)							-
3	งานโครงสร้าง							-
	3.1.งานทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	3.1.1.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 ม.	ม.	206.00	1,124.43	231,631.98	1.3624	1,531.92	315,575.41
4	งานเบ็ดเตล็ด							-
	4.1.งานบ่อพักคอนกรีตเสริมเหล็ก							-
	4.1.1.สำหรับทอกลมคอนกรีตเสริมเหล็ก Ø 0.60 ม.	แห่ง	15.00	15,190.64	227,859.58	1.3624	20,695.73	310,435.89
	4.2.งานท่อ พีวีซี.ขนาด Ø 4 นิ้ว ชั้น 8.5	เมตร	8.00	257.71	2,061.68	1.3624	351.10	2,808.83
	4.3.งานเชื่อมบ่อพักเดิม	จุด	2.00	600.00	1,200.00	1.3624	817.44	1,634.88
	4.4.งานปรับระดับปากบ่อพักเดิม	จุด	1.00	600.00	600.00	1.3624	817.44	817.44
TOTAL								671,762.31
คิดราคา								671,200.00

ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

=

493,072.75

ค่า Factor F

=

1.3624

(ลงชื่อ).....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายสงบ สาลี)

ปลัดเทศบาลตำบลชามใหญ่

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประเสริฐ เขียนเดช)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นางสาวนิตยา เลาหงษ์)

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ