แบบรูปรายการงานก่อสร้าง
โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรุ่งโรจน์ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔
ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

.....

๑. ความเป็นมา

เทศบาลตำบลขามใหญ่ ได้รับอนุมัติโครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๔๒ ปี ๒๕๖๙ และตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ เรื่องขอกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล งบประมาณ ๑,๑๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒. วัตถุประสงค์

ดำเนินการตามโครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรุ่งโรจน์ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

๒.๑ เพื่อปรับปรุงผิวจราจรถนนซอยรุ่งโรจน์ให้มีสภาพเหมาะสมต่อการใช้งาน

๒.๒ เพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยในการเดินทางของประชาชน

๒.๓ เพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบ้านเรือนและพื้นที่โดยรอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๒.๔ เพื่อให้การใช้จ่ายงบประมาณของทางราชการเป็นไปอย่างคุ้มค่า โปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

๓. คุณสมบัติผู้เสนอราคา

เพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามวัตถุประสงค์และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง จึงกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ดังต่อไปนี้

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย และไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๓ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๔ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

๓.๕ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานก่อสร้างตามโครงการดังกล่าว

๓.๖ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลตำบลขามใหญ่ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

๓.๗ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

๓.๘ มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้าง ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๕๕๔,๐๐๐.๐๐ บาท (ห้าแสนห้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่เชื่อถือ

๔. แบบรูป...

๔. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ

๔.๑ รายละเอียดงานก่อสร้าง

ดำเนินงานเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ซอยรุ่งโรจน์ บ้านด้ามพร้า หมู่ที่ ๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

- เสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ขนาดความกว้าง ๖.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร เสริมผิวทางเชื่อม ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร รวมพื้นที่ ๒,๓๑๒.๐๐ ตารางเมตร
- หักพื้นที่บ่อพักรวม ๑๐๘.๗๔ ตารางเมตร เหลือพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๒,๒๐๓.๒๖ ตารางเมตร

(รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด)

๔.๒ แผนการปฏิบัติงาน

ผู้รับจ้างจะต้องส่งแผนการปฏิบัติงานพร้อมหนังสือขอเข้าดำเนินงาน และประสานงานร่วมกับช่างควบคุมงานเพื่อตรวจสอบความพร้อมของพื้นที่ก่อสร้างก่อนเริ่มปฏิบัติงานจริง

๔.๓ การอำนวยความสะดวกและความปลอดภัย

ในระหว่างการดำเนินงาน ผู้รับจ้างต้องจัดระเบียบกองวัสดุ เครื่องมือ และเครื่องจักร ไม่ให้กีดขวางหรือสร้างความเดือดร้อนแก่ประชาชน พร้อมทั้งจัดทำป้ายเตือน สัญญาณไฟ และอุปกรณ์ความปลอดภัยตามมาตรฐาน หากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายทั้งสิ้น และหากไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใด เทศบาลตำบลขามใหญ่ขอสงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาไม่รับการส่งมอบงานงวดนั้น ๆ จนกว่าผู้รับจ้างจะดำเนินการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ให้เรียบร้อย

๔.๔ การจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง

ผู้รับจ้างต้องจัดทำและติดตั้งป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้าง (ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ) ตามแบบมาตรฐานและข้อกำหนดที่เทศบาลตำบลขามใหญ่กำหนด พร้อมทั้งจัดให้มี QR Code แสดงรายละเอียดโครงการบนแผ่นป้าย โดยติดตั้งไว้ ณ จุดเริ่มต้นและจุดสิ้นสุดงานก่อสร้าง ที่ประชาชนสามารถมองเห็นได้ชัดเจนก่อนเริ่มลงมือปฏิบัติงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ จุด

๔.๕ ห้วงเวลาการทำงาน

การดำเนินงานก่อสร้างต้องปฏิบัติงานในเวลากลางวัน (ระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นถึงพระอาทิตย์ตก) หากมีความจำเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาดังกล่าว จะต้องได้รับความเห็นชอบเป็นลายลักษณ์อักษรจากช่างควบคุมงานและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อน

๔.๖ มาตรฐานงานก่อสร้าง ให้ใช้มาตรฐานงานทางและงานแอสฟัลต์คอนกรีตของกรมทางหลวงชนบท (มชท. หรือมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง) โดยก่อนเริ่มงานปูผิวทาง ผู้รับจ้างต้องจัดส่งผลการออกแบบส่วนผสม (Job Mix Formula : JMF) ที่ได้รับการรับรองจากหน่วยงานหรือสถาบันที่เชื่อถือได้ให้ผู้ควบคุมงานพิจารณาให้ความเห็นชอบ และเมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดส่งรายงานผลการทดสอบความหนาแน่นและความหนาจากการเจาะเก็บตัวอย่าง (Coring Test) ตามเกณฑ์และจำนวนจุดที่กำหนดในรายการประกอบแบบก่อสร้าง เพื่อนำมาใช้เป็นหลักฐานสำคัญประกอบการตรวจรับงานจ้าง

๔.๗ การทำความสะอาดและเก็บงานเมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จ ผู้รับจ้างต้องจัดเก็บเครื่องจักร เครื่องมือ ป้ายชั่วคราว ขนย้ายเศษวัสดุเหลือใช้ เศษแอสฟัลต์คอนกรีต และสิ่งปฏิกูลทั้งหมดออกจากพื้นที่ก่อสร้าง พร้อมทำความสะอาดผิวทางและพื้นที่โดยรอบให้เรียบร้อยสมบูรณ์

๕. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้แต้มต่อ

๕.๑ เทศบาลตำบลขามใหญ่จะดำเนินการจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๕๖ (๑) (จ) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเกณฑ์ราคา (Price Criteria) และตัดสินจากราคารวมต่ำสุด ตามมาตรา ๖๕

๕.๒ สิทธิแต้มต่อ...

๕.๒ สิทธิแต้มต่อแก่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ที่ขึ้นทะเบียนไว้กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ เทศบาลจะพิจารณาจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวตามลำดับที่กำหนด

๕.๓ สิทธิแต้มต่อของผู้ยื่นข้อเสนอสัญชาติไทย ตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๗๘ กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอสัญชาติไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอต่างชาติตามที่ระเบียบกำหนดไม่เกินร้อยละ ๓ ให้พิจารณาจัดจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอสัญชาติไทยดังกล่าว

๖. ระยะเวลาดำเนินการ

กำหนดระยะเวลาดำเนินการก่อสร้างให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายใน ๗๕ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง หรือนับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มทำงาน โดยผู้รับจ้างต้องจัดทำและส่งมอบแผนการปฏิบัติงานให้ช่างควบคุมงานพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มงาน

๗. การส่งมอบงานและการจ่ายเงินค่าจ้าง

กำหนดส่งมอบงานและเบิกจ่ายเงินค่าจ้าง ๑ งวด (ร้อยละ ๑๐๐ ของวงเงินตามสัญญา) เมื่องานก่อสร้างแล้วเสร็จถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายการ รายละเอียดทางเทคนิค และเงื่อนไขแห่งสัญญา โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะดำเนินการตรวจรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ ซึ่งจะตรวจสอบทั้งขอบเขต ปริมาณ ขนาด ความกว้าง ความยาว ความหนา ผลการทดสอบทางวิศวกรรม เอกสารประกอบ และความเรียบร้อยของพื้นที่ทั้งหมดก่อนมีมติตรวจรับงาน

๘. วงเงินในการจัดหา/งบประมาณ

๘.๑ ได้รับอนุมัติโครงการกู้เงินจากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา งานก่อสร้าง งบลงทุน หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภทค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ ตามมติที่ประชุมสภาเทศบาลตำบลขามใหญ่ สมัยสามัญ สมัยที่หนึ่ง ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ เมื่อวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ บรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๙ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๔๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๙ และตามหนังสือสำนักงานเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล ที่ มท ๐๘๐๘.๔/๔๘๑๖ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๙ วงเงินงบประมาณ จำนวน ๑,๑๐๘,๕๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนแปดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๘.๒ สัญญาจ้างนี้เป็นสัญญาแบบปรับราคาได้ (Escalation Factor) ตามมติคณะรัฐมนตรี (หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๓/ว ๑๐๙ ลงวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๓๒) โดยใช้สูตรการคำนวณค่า K สำหรับงานเสริมผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตเฉพาะส่วนที่เกี่ยวข้อง

๙. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้รับจ้างต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของงานจ้างเป็นระยะเวลา ๒ ปี นับถัดจากวันที่เทศบาลตำบลขามใหญ่ได้รับมอบงาน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์และระเบียบกระทรวงการคลังฯ หากมีความชำรุดบกพร่องเกิดขึ้นภายในระยะเวลาดังกล่าว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการซ่อมแซมแก้ไขให้เรียบร้อยภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น

๑๐. อัตราค่าปรับ

กรณีผู้รับจ้างส่งมอบงานเกินกำหนดเวลาตามสัญญา จะต้องชำระค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของวงเงินค่าจ้างตามสัญญา ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ วรรคหนึ่ง เนื่องจากโครงการดังกล่าวเป็นงานก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการที่มีผลกระทบต่อการจราจร

๑๑. การควบคุม...

๑๑. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง

ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ และในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้รับผิดชอบควบคุมงานของผู้รับจ้าง ณ สถานที่ก่อสร้าง โดยผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจเป็นหนังสือจากผู้รับจ้าง ทั้งนี้ คำสั่งหรือคำแนะนำต่าง ๆ ที่ผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงาน ได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น ให้ถือว่าเป็นคำสั่งหรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้างโดยตรง

การแต่งตั้งผู้แทนตามวรรคหนึ่งจะต้องทำเป็นหนังสือและได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อนเริ่มปฏิบัติงาน การเปลี่ยนตัวหรือแต่งตั้งผู้แทนใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน และผู้ว่าจ้างมีสิทธิขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนดังกล่าวได้โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้รับจ้าง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวผู้แทนโดยพลัน โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือนำมาเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาตามสัญญา

งานที่ต้องดำเนินงานก่อสร้าง ตามสัญญาจ้างกำหนดนี้ หากเป็นงานที่เข้าข่ายวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ผู้รับจ้างจะต้องจัดหาผู้ควบคุมงานที่มีคุณสมบัติ ตามกฎกระทรวงกำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ. ๒๕๖๕ กำหนด โดยต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาวิศวกรรมโยธา ไม่ต่ำกว่าระดับภาคีวิศวกร พร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐานใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและหนังสือแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเสนอให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบก่อนเริ่มดำเนินงาน

๑๒. มาตรฐานฝีมือช่าง

ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า ในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามสัญญานี้ ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช., ปวส. หรือ ปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๑๐ ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีจำนวนอย่างน้อย ๑ คน ในแต่ละสาขาช่าง ดังนี้

(๑) สาขาวิชาช่างโยธา หรือช่างก่อสร้าง

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่างและระดับช่าง พร้อมกับระบุรายชื่อช่างผู้ที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคหนึ่งนำน้ำนานสองพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงาน ก่อนเริ่มลงมือทำงานและพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง

๑๓. การส่งเสริมพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๕ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๑๒๔ ลงวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ โดยต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา และต้องใช้เหล็กที่ผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กที่ต้องใช้ทั้งหมดตามสัญญา (ถ้ามี) โดยให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศยื่นต่อเทศบาลตำบลขามใหญ่ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

๑๔. การส่งเสริมพัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ และหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๓๑ ลงวันที่ ๒๒ ตุลาคม ๒๕๖๙ โดยหากงานก่อสร้างมีรายการวัสดุตรงตามบัญชีสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ (ปูนซีเมนต์/ผลิตภัณฑ์ปูนซีเมนต์ หรือสี) คู่สัญญาต้องใช้พัสดุที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามบัญชีดังกล่าว (https://gp.pcd.go.th) หรือพัสดุที่มีฉลากรับรองด้านสิ่งแวดล้อม พร้อมแนบเอกสารรับรองและรายงานปริมาณการใช้ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อประกอบการตรวจรับงานต่อไป

๑๕. ผู้รับผิดชอบ...

๑๕. ผู้รับผิดชอบโครงการ

กองช่าง เทศบาลตำบลขามใหญ่

เลขที่ ๓๓๙ หมู่ที่ ๑๔ ตำบลขามใหญ่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๐๐๐

โทรศัพท์/โทรสาร : ๐ ๔๕๔๗ ๕๐๕๑ - ๓

เว็บไซต์ : www.khamyaiubon.go.th

ผู้ประสานงาน : นายสงบ สาลี

ลงชื่อ.....ประธานคณะกรรมการ

(นายสงบ สาลี)

ลงชื่อ.....กรรมการ

(นายธนวรรธน์ ประทุมชาติ)

ลงชื่อ.....กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวนิตยา เลาหวงศ์)